

セラマウント

設計価格には、IにII～VIの必要項目をそれぞれ加算して下さい。

[算定条件]

[その他]

- 1.施工規模は100㎡以上とし、ガイドライン工法による。
- 2.本体工事は全数緊結とする。
- 3.色調は標準色とし、特殊色は割増となります。
- 4.棟は七寸丸の一本葺きとします。
- 5.入母屋及び特殊屋根は割増となります。
- 6.残材処理は別途となります。

- 1.作業足場及び電力・水道は無償支給願います。
- 2.離島等遠距離及び立地条件の悪い場合は別途願います。
- 3.基準風速38mを超える場合は別途願います。

区分	項目	寄棟	切妻	単位	備考		
I 本体 標準 工事	2.5寸以上～5寸未満	8,500	8,100	㎡			
	5寸以上～6寸未満	9,200	8,800				
	6寸以上～7寸未満	10,400	10,000				
	7寸以上～8寸未満	11,300	10,900				
	8寸以上	12,300	11,900				
	下葺工事	970					ゴムアス系ルーフィング
	木摺・瓦棧打工事	960					瓦棧30×15(防腐加工処理材)
区分	項目	加算単価		単位	備考		
II 役物 工事	軒部	3,000		m			
	軒部(軒瓦仕様)	6,000					
	袖部	6,000					
	雪止部	同質	6,000				
		金具	3,500				
	棟部	大棟	8,000				
		隅棟	9,000				
	谷部	5,000					
土居のし部	6,000						
III 本体 特殊 工事	多面体屋根工事	3,000		㎡	屋根面11面以上の場合 荷上げ費、高所作業費含む		
	高所屋根工事	3階建	4,000				
		4階建以上	都度見積				
	耐火野地下地の屋根工事	2,300			タッピングビス使用		
	小面積工事	50㎡以下	都度見積		式		
		50㎡超、75㎡以下	1,000		㎡		
		75㎡超、100㎡以下	500				
片棟工事	10,000		m				
片棟止め工事	15,000		箇所				
しっくい工事	3,000		m	片面のみ			
IV 付帯 工事	捨谷板金工事	3,000		m	GL鋼板0.35mm		
	雨押え板金工事	5,700			GL鋼板0.35mm、下地木材別途		
	本谷板金工事	5,000			GL鋼板0.35mm		
	ケラバ捨谷板金工事	1,500			GL鋼板0.35mm		
	ケラバかくし谷板金施工	1,500			GL鋼板0.35mm		
	軒先水切板金施工	1,500			GL鋼板0.35mm		
	広小舞キャップ工事	1,500			GL鋼板0.35mm、ケラバ・片棟部含む		
	軒先メンド工事	500					
V 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事	30,000		箇所	板金工事は別途 910mmを1単位、防火ダンパーなし		
	煙突廻り仕舞い工事	50,000					
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事	50,000					
	換気棟工事	25,000					
VI 別途 工事	小運搬	狭小地(階段運搬費)	都度見積	式			
		2t車配送	25,000	車			
	混ぜ葺き(2色以上・1色毎)	500		㎡			
	完工後破損瓦補修	1.5		人工			
	諸経費(環境管理費等)	都度見積			廃材処理は現場内一箇所集積まで		