

J形 陶器瓦

設計価格は、IにII～VIの必要項目をそれぞれ加算して下さい。

[算定条件]

- 1.施工規模は100㎡以上とし、ガイドライン工法による。
- 2.本体工事は全数緊結とする。
- 3.和形陶器瓦はJIS53Aの規格品とします。
- 4.色調は標準色とし、特殊色は割増となります。
- 5.棟は、大棟5段、隅棟3段とします。
- 6.棟は補強金具、芯材を使用します。
- 7.土居のしは割2段とします。
- 8.入母屋及び特殊屋根は割増となります。
- 9.残材処理は別途となります。

[その他]

- 1.作業足場及び電力・水道は無償支給願います。
- 2.離島等遠距離及び立地条件の悪い場合は別途願います。
- 3.基準風速38mを超える場合は別途願います。

区分	項目	寄棟	切妻	単位	備考	
I 本体 標準 工事	4寸以上～5寸未満	8,500	8,000	㎡	標準勾配	
	5寸以上～6寸未満	9,000	8,500			
	6寸以上～7寸未満	10,000	9,500			
	7寸以上～8寸未満	10,500	10,000			
	8寸以上	11,000	10,500			
	下葺工事	970				ゴムアス系ルーフィング
	木摺・瓦棧打工事	960				瓦棧30×15(防腐加工処理材)
区分	項目	加算単価		単位	備考	
II 役物 工事	軒部	万十軒瓦	4,200	m		
		一文字軒	10,000			
	袖部				6,500	
	雪止部	同質	6,000			
		金具	3,500			
	棟部	大棟	25,000			
		隅棟	21,000			
谷部			6,000	谷樋板金工事は別途		
土居のし部			6,000	雨押え板金工事は別途		
III 本体 特殊 工事	多面体屋根工事		3,000	㎡	屋根面11面以上の場合	
	高所屋根工事	3階建	4,000		都度見積	荷上げ費、高所作業費含む
		4階建以上				
	耐火野地下地の屋根工事		2,300		タッピングビス使用	
	小面積工事	50㎡以下	都度見積	式		
		50㎡超、75㎡以下	1,000	㎡		
		75㎡超、100㎡以下	500			
片棟工事			10,000	m		
片棟止め工事			15,000	箇所		
しっくい工事			3,000	m	片面のみ	
IV 付帯 工事	捨谷板金工事			3,000	m	GL鋼板0.35mm
	雨押え板金工事			5,700		GL鋼板0.35mm、下地木材別途
	本谷板金工事			5,000		GL鋼板0.35mm
	軒先水切板金施工			1,500		GL鋼板0.35mm
	広小舞キャップ工事			1,500		GL鋼板0.35mm、ケラバ・片棟部含む
	軒先メンド工事			500		
V 特殊 工事	トップライト廻り仕舞い工事		30,000	箇所	板金工事は別途	
	煙突廻り仕舞い工事		50,000			
	ドーマ屋根廻り仕舞い工事		50,000			
	換気棟工事		25,000			910mmを1単位、防火ダンパーなし
VI 別途 工事	小運搬	狭小地(階段運搬費)	都度見積	式		
		2t車配送	25,000	車		
	混ぜ葺き(2色以上・1色毎)		500	㎡		
	完工後破損瓦補修		1.5	人工		
	諸経費(環境管理費等)		都度見積			廃材処理は現場内一箇所集積まで